

COMUNE DI RIPARBELLA

Provincia di Pisa



Lavori di sistemazione della strada vicinale consortile Chiannerina II
Lotto B - opere di competenza della Soc. PARCO EOLICO RIPARBELLA s.r.l. anno 2017




PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:



PARCO EOLICO RIPARBELLA S.r.l

PROGETTISTA E D.LL.:



Studio Tecnico

Geom. Riccardo Copelotti
V.le della Repubblica, 7 - 57023 Cecina (LI)
ph. 0586 632291 fax 0586 632014
e-mail studiocopelotti@interfree.it
P. iva 01470030493

Geom. Riccardo Copelotti

Oggetto:

PREZZI UNITARI

Dicembre 2017

OGGETTO: lavori di sistemazione della strada vicinale consortile di uso pubblico Chiannerina II.

LOTTO B – Opere di competenza diretta della Soc.

PARCO EOLICO RIPARBELLA s.r.l.

ANNO 2017

P R E Z Z I U N I T A R I

- 1) Realizzazione di livellamento mediante l'ausilio di motolivellatore (motograder) con apporto di stabilizzato dello spessore medio di cm.5 e successiva rullatura mediante rullo ferro-gomma da tonn.20.
a €...../Mq. (diconsi Euro.....al metro quadro)

- 2) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "binder chiuso" 0-20 mm. dato in opera a caldo mediante l'ausilio di macchina vibrofinitrice e successivamente rullato con idoneo rullo tandem da 9 tonn. compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore dopo rullatura cm.8.
a €...../Mq. (diconsi Euro.....al metro quadro)

- 3) Realizzazione di pavimentazione in cemento mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 300 preconfezionato su autobotte, getto in opera di soletta continua della larghezza di ml. 4,00 e dello spessore di cm.15, armatura con rete elettrosaldata maglia cm.20x20 filo mm.6 tenuta a 5 cm. dal fondo con appositi distanziatori, livellamento con regolo in alluminio; compreso casseforme laterali, puntellature e disarmo, ogni onere compreso. Compreso infine realizzazione di giunti di dilatazione ogni 4 ml. della profondità e larghezza di cm.5.
a €...../Mq. (diconsi Euro.....al metro quadro)

4) Ripulitura di fossette laterali con escavatore munito di benna trapezoidale, compreso la sistemazione in sito del materiale di risulta per il ricarico delle banchine stradali. Compreso eventuale fornitura di terreno vegetale mancante per il completamento a regola d'arte del ricarico banchine.

a €...../Ml. (diconsi Euro.....al metro lineare)

5) Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad alta rifrangenza a norma C.d.S. dimensioni ml. 1,20 x 0,60 montato in orizzontale su due pali muniti di controventamenti il tutto in acciaio zincato, recante la scritta "*strada vicinale consortile di uso pubblico Chiannerina II*", oltre a segnali stradali di sicurezza, limite di velocità e peso consentito. Compreso scavi, alloggiamento, calcestruzzo per plinti e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

a €...../cad. (diconsi Euro.....cadauno)

.....Lì

L'IMPRESA
