

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Mnutenzione ordinaria locale ex macelli

COMMITTENTE:

Data, 20/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS26_01.F 04.002.001	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutt ... DI FONDO Uso: per TINTEGGIATURA Specifiche: - raschiatura; - scartavetratura; - riprese di piccoli tratti di intonaco porzioni umido pareti verticali		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	6,83	34,15
2 TOS26_01.F 04.001.001	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutt ... nche esterni, mobili o fissi. Oggetto: FONDO Uso: per INTONACO Tipo: rasierato / rasatura Colore: bianco Posa: una mano porzioni umido pareti verticali		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	12,46	62,30
3 TOS26_01.F 04.004.004	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutt ... ggetto: TINTEGGIATURA Posizionamento: interno Materiale: con idropittura lavabile Specifiche: previa mano di fissativo STANZA -Pareti -Pareti -Soffitto SECONDA STANZA -Pareti -Pareti -Soffitto DISIMPEGNO -Pareti -Pareti -Soffitto RIPOSTIGLIO -Pareti -Pareti -Soffitto BAGNO -Pareti -Pareti -Soffitto -DETRAZIONI RIVESTIMENTO *(lung.=2,2+2,2+1,9+1,9)	2,00 2,00 1,30 2,00 2,00 1,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 3,50 1,50 1,50 2,20 1,30 2,20	4,500 4,500 4,500 4,000 3,500 1,900	4,100 4,500 23,40 4,100 4,500 23,40 2,700 2,700 5,25 2,700 2,700 4,18	32,80 40,50 23,40 32,80 40,50 23,40 9,45 8,10 5,25 11,88 7,02 2,86 11,88 10,26 4,18		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					264,28 -14,76 249,52	8,00	1'996,16
4 TOS26_02.A 03.035.001	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo;							
	A R I P O R T A R E							2'092,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'092,61
	- sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi ... ecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; - eliminazione dei supporti murari. Specifiche: lavabo. smontaggio lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,16	25,16
5 TOS26_02.A 03.035.004	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi ... i di adduzione e scarico; - eliminazione dei supporti murari. Specifiche: vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet. smontaggio wc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
6 TOS26_06.I0 1F.004.001	Oggetto: APPARECCHI SANITARI Compreso: - fornitura; - posa; - accessori; - ponti di servizio - trabattelli con altezza massima 2,00 m. Escluso: opere murarie. Tipo: MATERIALI CER ... nto tubazioni d'adduzione d'acqua; - piletta; - scarico automatico a pistone; - sifone a colonna; - flessibili a parete. lavabo					0,00	229,30	0,00
	SOMMANO cad					0,00	229,30	0,00
7 TOS26_06.I0 1F.004.007	Oggetto: APPARECCHI SANITARI Compreso: - fornitura; - posa; - accessori; - ponti di servizio - trabattelli con altezza massima 2,00 m. Escluso: opere murarie. Tipo: MATERIALI CER ... sante; - cassetta di lavaggio; - collegamento alla rete idrica esistente; - grappe di gomma; - tubo di raccordo al vaso. wc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	364,28	364,28
8 TOS26_PR.P 29.102.019	Oggetto: TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE Uso: PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI Oggetto: Rubinetterie Uso: apparecchio sanitario Caratteristiche: materiale deve essere di ... i. Oggetto: Miscelatore monocomando cromato Uso: lavabo Compreso: scarico automatico con leva clinica a bocca girevole rubinetto lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,46	96,46
	A R I P O R T A R E							2'612,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'612,55
9 TOS26_PR.P 29.102.012	Oggetto: TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE Uso: PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI Oggetto: Rubinetterie Uso: apparecchio sanitario Caratteristiche: materiale deve essere di ... tto: Braccio doccia cromato Compreso: - soffione a getto fisso snodato; - sistema con anticalcare. Diametro (inci): 1/2 soffione doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,42	85,42
10 TOS26_07.10 5.156.001A	Oggetto: ELETTRICI Compreso: - fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... so: - linea dorsale; - opere murarie. Specifiche: Punto luce in vista a semplice interruzione in tubazione rigida in PVC bagno ripostiglio					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	50,48	151,44
11 TOS26_07.10 5.150.003	Oggetto: ELETTRICI Compreso: - fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... ione a vista in PVC pesante; - raccordi. Escluso: - linea dorsale; - opere murarie. Specifiche: Punto luce deviato IP55. stanza stanza disimpegno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						3,00	89,66	268,98
12 TOS26_07.10 5.150.001D	Oggetto: ELETTRICI Compreso: - fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... dorsale; - opere murarie. Specifiche: - punto luce interrotto; - presa in tubazione rigida in PVC IP55 2P+T 10A IP 55. stanza stanza ripostiglio bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
						1,00		
						6,00	70,11	420,66
13 TOS26_07.10	Oggetto: ELETTRICI Compreso:							
	A R I P O R T A R E							3'539,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'539,05
5.156.102	- fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... o presa 2P+T 10/16A-250V tipo Unel su canaletta autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale Materiale: P.V.C. stanza stanza ripostiglio bagno					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	111,60	446,40
14 TOS26_07.10	Oggetto: ELETTRICI Compreso:							
5.156.202	- fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... ere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. Conforme: CEI EN 61439-1. quadro elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,04	172,04
15 TOS26_07.10	Oggetto: ELETTRICI Compreso:							
5.107.002	- fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. Specifiche: con cavo FS17 G.V. Sezione (mm²): 16 linea impianto terra					10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,87	98,70
16 TOS26_07.10	Oggetto: ELETTRICI Compreso:							
5.008.001	- fornitura dei materiali; - trasporto in cantiere; - montaggio e posa in opera; - appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati; - docum ... tistici di montaggio e fissaggio. Tipo: a croce Altezza (mm): 50 Larghezza (mm): 50 Spessore (mm): 5 Lunghezza (m): 1,5 dispersore di terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,99	60,99
17 TOS26_RU. M11.001.002	Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n 73 del 22 novembre 20 ... manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai Tipo: OPERAIO Categoria: 5 Livello: C3 rimozione impianto elettrico esistente	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	34,87	278,96
	A R I P O R T A R E							4'596,14

COMMITTENTE:

